



Název projektu: Realizace energeticky úsporných opatření - Domov seniorů POHODA Chválkovice - budova A a B

Datum zahájení projektu: 2. 9. 2013

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2014

Celkové náklady: 18 684 555,32 Kč

Výše dotace z OPŽP: 5 715 068,59 Kč (85 % Fond soudržnosti, 5 % SFŽP ČR)

Náklady Olomouckého kraje: 12 969 486,73 Kč (povinný podíl + neuznatelné náklady)

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie.

Obsah projektu:

Obsahem projektu byla realizace zateplení obvodového pláště a zateplení střešního pláště dvou objektů v areálu Domova seniorů POHODA Chválkovice. Sendvičové obvodové panely byly zatepleny vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z fasádních desek z minerální vlny. Stávající konstrukce ploché střechy byla vybourána až na stropní panel. Na panel byla položena jednoplášťová plochá střecha s tl. izolace 330 mm a krytinou z asfaltových pásů. Dále byly nově vyměněny pouze vstupní ocelové prosklené stěny a dveře. Ty byly nahrazeny novými plastovými výrobky. Stávající souvrství lodžii bylo vybouráno až na stropní panel a po úpravě poškozeného betonu a výztuže byla provedena nová keramická dlažba včetně podkladních vrstev. Realizace projektu přinesla prospěch pro klienty Domova seniorů POHODA Chválkovice.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo snížení celkové energetické náročnosti budovy.

Prostřednictvím jednotlivých opatření potom bude dosaženo konkrétních cílů:

- úspora energie ve výši cca 1 384,40 GJ/rok
- snížení ročních nákladů na vstupní energii o cca 531,19 tis. Kč
- snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší. Jedná se zejména o tuhé látky, SO₂, NO_x, CO a CO₂

Zhotovitelem stavby byla na základě výsledku výběrového řízení firma OHL ŽS, a.s.

Zpracoval: Mgr. Petr Ihnát
p.ihnat@kr-olomoucky.cz
tel. č.: 585 508 640

Aktualizováno k 21. 1. 2015

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti