



Název projektu: Realizace energeticky úsporných opatření – Domov důchodců Hrubá Voda – budova žen

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14723

Datum zahájení projektu: 19. 7. 2013

Datum ukončení projektu (stavební práce): 30. 8. 2013

Celkové náklady projektu: 1 537 172,00 Kč

Dotace:

Prostředky EU (90 % ze způsobilých výdajů): 857 988,00 Kč
85 % Fond soudržnosti, 5 % SFŽP ČR

Náklady Olomouckého kraje:

Vlastní podíl Olomouckého kraje (10 % ze z.v.): 95 332,00 Kč
Neuznatelné a ostatní náklady: 583 852,00 Kč

Projekt byl spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie.

Předmětem projektu byla realizace energeticky úsporných opatření na objektu Domova důchodců Hrubá Voda (Hrubá Voda 11,783 61 Hlubočky).

- Výplně otvorů již byly vyměněny před realizací projektu.
- Zateplení obvodového pláště objektu bylo řešeno jednotným certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem dle ETICS, včetně odpovídajícího vypracování detailů, tloušťka izolace obvodového pláště 140mm. Zateplení stropu nad posledním podlažím bylo vyřešeno tepelnou izolací tloušťky 200 mm.

Realizací tohoto projektu došlo ke snížení emisí CO₂ o cca 12,612 t/rok a k úspoře energie cca 227 GJ/rok.

Zhotovitelem stavby se na základě výsledku výběrového řízení stala firma Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Zpracoval: Ing. Aleš Berka
a.berka@kr-olomoucky.cz
tel. č.: 585 508 496

Dne: 12. 02. 2015

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti