

Název projektu: III/4537 Bernartice - Buková

Datum zahájení stavebních prací: 06/2015

Datum ukončení stavebních prací: 11/2015

Celkové náklady v Kč: 25 332 988,-

Dotace SFDI max.: 21 533 039,-

Podíl Olomouckého kraje min.: 3 799 949,-

Předmětem projektu je oprava silnice v úseku č. 2, kde je špatný stav v délce cca 62 m. Oprava nábrežních zdí (SO 202, SO 203, SO 204, SO 205, SO 206, SO 207) se dělí na rekonstrukci zdí v celkové délce cca 210,5 m a opravu stávajících zdí s celkovou délkou cca 682,55 m. Úplná rekonstrukce představuje celkovou demolicí stávající kamenné zdi a výstavbu zdi nové s kotvením zdi pomocí hřebíkování (samozávrtné kotevní tyče). Oprava stávajících zdí představuje očištění stávajícího povrchu kamenných zdí od drobné vegetace a mechu a její opětovné přespárování. Současně se osadí odvodňovací trubičky, nad zdí (ke komunikaci) se do nezpevněné krajnice osadí ocelové silniční svodidlo.

Projektovou dokumentaci stavby zpracovala HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitelem stavby se na základě výběrového řízení stala společnost IMOS Brno, a. s.

*Zpracoval: Mgr. Pavel Šiška
p.siska@kr-olomoucky.cz
tel. číslo: 585 508 391*